Экспликация полов

№ помещ.	Наименование	Тип пола	Эскиз	Характеристики слоев пола (наименование, толщина и др.)	Площадь, м²
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8	- Тамбур - Вестибюль - Коридоры - Операционный зал - Кабинеты - Санузлы - КУИ	1		- Керамогранитная плитка - 12мм - Клей плиточный - 8мм - Стяжка из цементно-песчаного раствора – 30 мм - Гидроизоляция Изоспан - Пеноплекс 50 мм - ж.б. плита перекрытия 220 мм	409,14
10	Лестничная клетка	2		- Керамогранитная плитка - 12мм - Клей плиточный - 8мм - Стяжка из цементно-песчаного раствора – 30 мм - ж.б. лестничная площадка/конструкция ступени	29,40
1, 2, 3, 4, 5	- Вестибюль - Коридоры - Кабинеты - Серверная - КУИ	3		- Керамогранитная плитка - 12мм - Клей плиточный - 8мм - Стяжка из цементно-песчаного раствора – 50 мм - ж.б. плита перекрытия 220 мм	441,70
6	- Санузлы	4		- Керамогранитная плитка - 12мм - Клей плиточный - 8мм - Стяжка из цементно-песчаного раствора – 50 мм - Гидроизоляция Изоспан - ж.б. плита перекрытия 220 мм	21,20